GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

SEAG-ES

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP)
Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP)
que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA	
SERVIÇO:	Execução de serviço de pavimentação, com fornecimento de mão de obra e materiais, do trecho: Santa Clara - BR-262 (extensão de 12,44km) no município de Iúna/ ES	**EMPREITEIRA:**	Construtora Premocil LTDA
		Nº Contrato:	787/2022
TRECHO:	Santa Clara – BR-262	**BDI:**	23,32%
		FATOR LICITAÇÃO:	11,02%
		DATA BASE:	Jun/21 (Sem Desoneração)

NOVA PLANILHA CONTRATUAL

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	1	**TERRAPLENAGEM**				
1.1	40167	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	m²	49.619,220	R$ 0,49	R$ 24.313,41
1.2	40171	Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira	ud	27,000	R$ 13,90	R$ 375,30
1.3	40172	Destocamento de árvores com diâmetro> 30 cm, com trator de esteira	ud	170,000	R$ 28,90	R$ 4.913,00
1.4	41095	Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica	m³	3.365,910	R$ 23,90	R$ 80.445,23
1.5	40304	Reaterro com areia, tudo incluído	m³	440,000	R$ 59,90	R$ 26.356,00
1.6	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,889XP + 0,926XR (DMT 37,32Km: XP =21,00 Km; XR = 16,32 Km) (Areia para reaterro)	t	660,000	R$ 34,90	R$ 23.034,00
1.7	40724	Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte	m³	866,950	R$ 149,90	R$ 129.955,80
1.8	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,889XP + 0,926XR (DMT 46,52Km: XP =38,90 Km; XR = 7,35 Km) (Pedra de mão para enrrocamento)	t	5.732,960	R$ 44,90	R$ 257.409,89
1.9	43335	Espalhamento/ regularização/ compactação de material em bota-fora	m³	14.768,850	R$ 2,49	R$ 36.774,42
1.10	60021	Transporte local com DMT de 5,1 a 10,0 KM (Caminhão basculante) DMT = 5,60 km (Material proveniente da limpeza) 0,889XP + 0,987XR + 1,852 (XP= O; XR= 5,60Km)	t	22.114,584	R$ 5,99	R$ 132.466,34
1.11	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	56.128,510	R$ 3,79	R$ 212.727,04
1.12	40216	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria (fogo controlado)	m³	0,000	R$ 99,90	R$ -
1.13	41047	Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m de profundidade, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira	m³	358,390	R$ 549,90	R$ 197.078,65
1.14	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante)(DMT:5200m) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) XR=0,1 Km	t	39.066,640	R$ 2,49	R$ 97.275,93
1.15	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante)(200<DMT:5400m) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) XR=0,3 Km	t	11.062,520	R$ 2,74	R$ 30.311,30
1.16	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (400<DMT:5600m) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) XR=0,5 Km	t	2.351,690	R$ 2,99	R$ 7.031,55
1.17	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (600<DMT:5800m) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) XR=0,7 Km	t	1.792,160	R$ 3,24	R$ 5.806,59
1.18	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (800<DMH1000m) (1,147XP+ l,268XR + 2,013) XR=0,9 Km	t	2.516,330	R$ 3,49	R$ 8.781,99
1.19	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (1000<DMH1200m) (1,147XP + l,268XR + 2,013) XR=1,1 Km	t	701,170	R$ 3,74	R$ 2.622,37
1.20	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (1200<DMT:51400m) (l,147XP + l,268XR + 2,013) XR=l,3 Km	t	6.108,300	R$ 3,99	R$ 24.372,11
1.21	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (1.400<DMH1.600m) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) XR=l,5 Km	t	5.374,860	R$ 4,24	R$ 22.789,40
1.22	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (1.800<DMT:52.000m) (1,147XP + l,268XR + 2,013) XR=l,9 Km	t	280,900	R$ 4,49	R$ 1.261,24
1.23	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (2.000<DMT:52.500m) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) XR=2,25 Km	t	0,000	6,00	R$ -
1.24	60019	Transporte Local com DMT até 3,0 KM (Caminhão basculante) (2.500<DMH3.000m) (1,147XP + 1,268XR + 2,013) XR=2,75 Km	t	280,900	R$ 5,49	R$ 1.542,14
1.25	60020	Transporte Local com DMT até 3,1 a 5,0 KM (Caminhão basculante) (3.000<DMH5.000m) (1,029XP + l,157XR + 1,929) XR=4,00 Km	t	5.904,540	R$ 5,74	R$ 33.892,05
1.26	60021	Transporte Local com DMT até 5,0 a 10,0 KM (Caminhão basculante) (5.000<DMT:510.000m} (0,889XP + 0,987XR + 1,852) XR=5,45 Km	t	10.747,170	R$ 5,99	R$ 64.375,54
1.27	40228	Compactação de aterros 100% P.N	m³	11.313,330	R$ 5,89	R$ 66.635,51
1.28	43340	Compactação de aterros 100% P.I.	m³	23.601,260	R$ 6,99	R$ 164.972,80
1.29	40224	Carga de material de 1ª categoria (material de limpeza)	m³	12.242,790	R$ 3,26	R$ 39.911,49
1.30	40714	Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação	m²	5.602,650	R$ 12,43	R$ 69.640,93
1.31	40997	Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra	m³	3.848,360	R$ 114,27	R$ 439.752,09
1.32	40723	Enrocamento de pedra jogada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra	m3	240,000	R$ 84,87	R$ 20.368,80
1.33	40226	Carga de material de 3ª categoria (rocha)	m3	1.050,000	R$ 6,30	R$ 6.615,00
		Total do Grupo:				**R$ 2.233.807,91**
2	2	**OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM**				
2.1	40282	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50m	m³	653,250	R$ 14,90	R$ 9.733,42
2.2	40283	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00m	m³	383,250	R$ 17,90	R$ 6.860,17
2.3	40303	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	m³	265,740	R$ 44,90	R$ 11.931,72
2.4	40435	Corpo BSTC diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	890,000	R$ 590,90	R$ 525.901,00
2.5	40515	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m	m	890,000	R$ 240,90	R$ 214.401,00
2.6	40531	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m	ud	57,000	R$ 2.090,90	R$ 119.181,30
2.7	40439	Corpo BSTC diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	71,000	R$ 840,90	R$ 59.703,90
2.8	40516	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m	m	71,000	R$ 340,90	R$ 24.203,90
2.9	40532	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m	ud	6,000	R$ 3.190,90	R$ 19.145,40
2.10	40443	Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	85,000	R$ 1.090,90	R$ 92.726,50
2.11	40517	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m	m	85,000	R$ 440,90	R$ 37.476,50
2.12	40533	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m	ud	6,000	R$ 4.490,90	R$ 26.945,40
2.13	41102	BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL45t, exclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado	m	38,000	R$ 2.990,90	R$ 113.654,20
2.14	40613	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT	ud	4,000	R$ 14.990,90	R$ 59.963,60
2.15	41103	B5CC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x l,OOm CL45t, exclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado	m	18,000	R$ 3.990,90	R$ 71.836,20
2.16	40614	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT	ud	2,000	R$ 19.990,90	R$ 39.981,80
2.17	41104	B5CC (pré-moldado) 2,50 x 2,50 x l,OOm CL 45t, exclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado	m	47,000	R$ 4.990,90	R$ 234.572,30
2.18	40616	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT	ud	2,000	R$ 23.990,90	R$ 47.981,80
2.19	40623	Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT	ud	2,000	R$ 27.990,90	R$ 55.981,80
2.20	60004	TR-203-00 Comercial· Caminhão Carroceria (0,870XP + 0,905XR) (XP=150,00Km;XR=5,70 Km) Bueiros Celulares	t	394,690	R$ 129,90	R$ 51.270,23
2.21	40353	Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	m³	89,250	R$ 479,90	R$ 42.831,07
2.22	40313	Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	m²	67,290	R$ 79,90	R$ 5.376,47

2026-S7KS8Q - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2026 10:10 PÁGINA 1 / 4

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

SEAG-ES

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP)
Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP)
que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA	
SERVIÇO:	Execução de serviço de pavimentação, com fornecimento de mão de obra e materiais, do trecho: Santa Clara - BR-262 (extensão de 12,44km) no município de Iúna/ ES	**EMPREITEIRA:**	Construtora Premocil LTDA
		Nº Contrato:	787/2022
TRECHO:	Santa Clara – BR-262	**BDI:**	23,32%
		FATOR LICITAÇÃO:	11,02%
		DATA BASE:	Jun/21 (Sem Desoneração)

2.23	41334	Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m	ud	72,000	R$	2.990,90	R$	215.344,80
2.24	41165	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=l,OOm	ud	1,000	R$	3.990,90	R$	3.990,90
2.25	40673	Entrada para descida d'água EDA-01	ud	104,000	R$	79,90	R$	8.309,60
2.26	40674	Entrada para descida d'água EDA-02	ud	19,000	R$	84,90	R$	1.613,10
2.27	40676	Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (D5A-Ol) canal	m	326,000	R$	290,90	R$	94.833,40
2.28	40684	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio	ud	36,000	R$	740,90	R$	26.672,40
2.29	40683	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (D5A-03A) degrau	m	574,000	R$	369,90	R$	212.322,60
2.30	40728	Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1	ud	13,000	R$	390,90	R$	5.081,70
2.31	40734	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB- 03)	ud	64,000	R$	1.490,90	R$	95.417,60
2.32	40659	Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1(0,035 m3/m) inclusive caiação	m	6.948,610	R$	54,90	R$	381.478,68
2.33	40670	Sarjeta de concreto {STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação	m	10.140,480	R$	59,90	R$	607.414,75
2.34	40706	Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto	m	254,000	R$	199,90	R$	50.774,60
2.35	40671	Canaleta de concreto retangular (0,130m3/m) inclusive caiação	m	1.239,190	R$	199,90	R$	247.714,08
2.36	40699	Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03	m	3.124,290	R$	199,90	R$	624.545,57
2.37	40704	Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. 0=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte	m	9.421,140	R$	109,90	R$	1.035.383,28
2.38	40716	Colchão drenante de brita, inclusive fornecimento, espalhamento e compactação.	m³	1.493,140	R$	109,90	R$	164.096,06
2.39	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,663XP + 0,691XR (DMT: XP=38,90 Km; XR = 7,61 Km) (material pétreo para drenos e enroncamentos)	t	6.579,200	R$	44,90	R$	295.406,07
2.40	41166	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50 x 1,50m)	ud	1,000	R$	4.653,22	R$	4.653,22
2.41	41090	Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma	m³	2,300	R$	1.420,72	R$	3.267,65
2.42	40747	Remoção de bueiros existentes	m	131,040	R$	131,33	R$	17.209,48
2.43	41165	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30 x 1,30m)	ud	1,000	R$	3.798,59	R$	3.798,59
		Total do Grupo:						**R$ 5.970.987,81**
3	**3**	**PAVIMENTAÇÃO**						
3.1	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.1.) H = 0,20 m	m²	106.993,560	R$	1,49	R$	159.420,40
3.2	40756	Reforço do sub leito 100% P.I.	m³	1.465,200	R$	8,39	R$	12.293,02
3.3	40757	Estabilização granulométrica de solos/ mistura 100% P.1. - Sub-base	m³	0,000	R$	21,90	R$	-
3.4	40809	Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita	m³	20.952,940	R$	71,90	R$	1.506.516,38
3.5	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	21.474,674	R$	3,79	R$	81.389,01
3.6	60024	Transporte de materiais para DMT acima de 15 km (Caminhão basculante) 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (DMT = 21,32 km; XP=1,80; XR=19,52) (Saibro para base/subbase)	t	0,000	R$	23,49	R$	-
3.6 - A	60020	Transporte de materiais para DMT de 3,1km a 5,0 km (Caminhão basculante) 1,029XP+ 1,157XR + 1,929 (DMT = 3,27 km: XP= 0,0; XR= 3,27m) (Base/subbase) - CONFORME NOTA EXPLICATIVA DE AJUSTE DE DMT E VOLUMES - MISTURA DO PÁTIO PARA PISTA	t	80.414,185	R$	6,26	R$	503.392,79
3.6 - B	60021	Transporte de materiais para DMT de 5,1km a 10,0 km (Caminhão basculante) 0,089XP+ 0,987XR + 1,852 (DMT = 6,79km: XP= 0,0; XR= 6,79m) (Base/subbase) - CONFORME NOTA EXPLICATIVA DE AJUSTE DE DMT E VOLUMES - SAIBRO E1 E E2 PARA PÁTIO DE MISTURA -	t	26.038,879	R$	9,38	R$	244.244,68
3.7	60024	Transporte de materiais para DMT acima de 15 km (Caminhão basculante) 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (DMT = 21,68 km; XP=1,80; XR=19,88) (Saibro para reforço)	t	0,000	R$	23,59	R$	-
3.7 - A	60020	Transporte de materiais para DMT de 3,1km a 5,0 km (Caminhão basculante) 1,029XP+ 1,157XR + 1,929 (DMT = 3,76km: XP= 0,0; XR= 3,76m) (Reforço) - CONFORME NOTA EXPLICATIVA DE AJUSTE DE DMT E VOLUMES - MISTURA DO PÁTIO PARA PISTA	t	2.578,752	R$	6,89	R$	17.767,60
3.7 - B	60021	Transporte de materiais para DMT de 5,1km a 10,0 km (Caminhão basculante) 0,089XP+ 0,987XR + 1,852 (DMT = 6,79km: XP= 0,0; XR= 6,79m) (Reforço) - CONFORME NOTA EXPLICATIVA DE AJUSTE DE DMT E VOLUMES - SAIBRO E1 E E2 PARA PÁTIO DE MISTURA - REFORCO	t	1.805,110	R$	9,38	R$	16.931,93
3.8	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,889XP + 0,926XR (DMT: XP=38,90 Km; XR = 7,61 Km) (brita para base)	t	22.335,840	R$	44,90	R$	1.002.879,21
3.9	42045	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)	m³	0,000	R$	9,90	R$	-
3.10	40816	Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	m²	96.061,870	R$	0,90	R$	86.455,68
3.11	40876	T.S.B.D. com capa selante executado c/ Multidistribuidor,inclus. fornec. areia/ brita e lavagem brita, excl. fornec. da emulsão e trnasp. todos os materiais	m²	93.575,350	R$	7,99	R$	747.667,04
3.12	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,889XP + 0,926XR (DMT: XP=38,90 Km; XR = 7,61 Km) (brita para tratamento superficial duplo)	t	4.139,340	R$	44,90	R$	185.856,36
3.13 - NOVO	40796	Sub-base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exceto fornecimento e transporte da argila	m³	21.135,454	R$	27,48	R$	580.802,27
3.14 - NOVO	40224	Carga de material de 1ª categoria	m³	100.642,556	R$	3,26	R$	328.094,73
3.15 - NOVO	30007	Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	h	792,000	R$	181,16	R$	143.478,72
		Total do Grupo:						**R$ 5.617.189,82**
4	**4**	**MATERIAL BETUMINOSO**						
4.1	40968	CM-30, fornecimento - Cotação de Preço ANP- jun/2021	t	115,270	R$	4.779,74	R$	550.960,61
4.2	40969	Emulsão RR-2C, fornecimento - Cotação de Preço ANP - jun/2021	t	297,137	R$	2.808,33	R$	834.459,82
4.3	40972	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos I Observações: Calculado a partir do BDI diferenciado publicado na Resolução SETOP NºOI/2016	%	1.306.619,110	R$	1.286.772,10	R$	199.651,40
4.4	100849	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,537XP+ 0,63SXR + 57,238 (XP=355 Km; XR=6,22 Km)	t	405,362	R$	251,82	R$	102.078,25
		Total do Grupo:						**R$ 1.687.150,08**
5	**5**	**OBRAS COMPLEMENTARES**						
5.1	40899	Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado)	m	15.763,700	R$	19,90	R$	313.697,63
5.2	40925	Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m2	m²	3.936,960	R$	19,90	R$	78.345,50
5.3	40936	Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	m²	73,720	R$	690,90	R$	50.933,14
5.4	41222	Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação	ud	145,000	R$	89,90	R$	13.035,50
5.5	40934	Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação	ud	171,000	R$	23,90	R$	4.086,90
5.6	40929	Defensa metálica (1 lâmina com espessura= 3 mm), fornecimento e colocação	m	296,000	R$	349,90	R$	103.570,40
5.7	SEAG	Remanejamento de Postes Linha Transmissão	ud	6,000		0,00	R$	-
5.8	42041	Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento	m²	1.203,000	R$	26,90	R$	32.360,70
5.9	42200	Hidrossemeadura simples em taludes	m²	49.029,920	R$	3,79	R$	185.823,39
5.10	42207	Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanço	m²	10.000,000	R$	3,69	R$	36.900,00
5.11	42207	Demolição mecânica de concreto	m³	12,000	R$	139,90	R$	1.678,80
5.12	41109	Remoção de cerca existente de arame farpado 4 fios com mourão de madeira a cada 2,0m	m	7.410,500	R$	2,76	R$	20.452,98
		Total do Grupo:						**R$ 840.884,94**

2026-S7KS8Q - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2026 10:10 PÁGINA 2 / 4

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP)
Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP)
que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA	
SERVIÇO:	Execução de serviço de pavimentação, com fornecimento de mão de obra e materiais, do trecho: Santa Clara - BR-262 (extensão de 12,44km) no município de Iúna/ ES	**EMPREITEIRA:**	Construtora Premocil LTDA
		Nº Contrato:	787/2022
TRECHO:	Santa Clara – BR-262	**BDI:**	23,32%
		FATOR LICITAÇÃO:	11,02%
		DATA BASE:	Jun/21 (Sem Desoneração)

6	**6**	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**					
6.1	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	m²	18,000	R$ 290,90	R$	5.236,20
6.2	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	60,000	R$ 29,90	R$	1.794,00
6.3	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	60,000	R$ 149,90	R$	8.994,00
6.4	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	60,000	R$ 199,90	R$	11.994,00
6.5	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	un	1,000	R$ 2.990,90	R$	2.990,90
6.6	41556	Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento, exclusive transporte	m³	140,000	R$ 34,90	R$	4.886,00
6.7	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,889XP + 0,926XR) (DMT = 71,42km) (XP= 38,90; XR= 15,63Km) (Pó de pedra para canteiro)	t	298,480	R$ 19,90	R$	5.939,75
6.8	40915	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	m²	70,000	R$ 64,90	R$	4.543,00
6.9	40901	Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso	m	220,000	R$ 21,90	R$	4.818,00
6.10	41555	Sistema separador de água e óleo	un	1,000	R$ 4.949,90	R$	4.949,90
6.11	41528	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	m²	40,000	R$ 240,90	R$	9.636,00
6.12	41531	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m²	105,000	R$ 290,90	R$	30.544,50
6.13	41529	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	un	1,000	R$ 19.990,90	R$	19.990,90
6.14	41530	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	m²	20,000	R$ 290,70	R$	5.814,00
6.15	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	80,000	R$ 344,90	R$	27.592,00
6.16	41545	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	30,000	R$ 189,90	R$	5.697,00
6.17	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	25,000	R$ 189,90	R$	4.747,50
6.18	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	30,000	R$ 189,90	R$	5.697,00
6.19 - NOVO	40167	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	m²	4.000,000	R$ 0,49	R$	1.960,00
6.20 - NOVO	40224	Carga de material de 1ª categoria (material de limpeza)	m³	800,000	R$ 3,26	R$	2.608,00
6.21 - NOVO	43335	Espalhamento/ regularização/ compactação de material em bota-fora	m³	800,000	R$ 2,49	R$	1.992,00
		Total do Grupo:					**R$ 172.424,65**
7	**7**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES**					
7.1	100390	Administração Local	vb	1,000		R$	685.335,39
		Total do Grupo:					**R$ 685.335,39**
		Total do Orçamento:					**R$ 17.207.781,11**

2026-S7KS8Q - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2026 10:10 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PAULO ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
SIR - SEAG - GOVES
assinado em 26/06/2026 10:10:33 -03:00

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 25/06/2026 15:21:08 -03:00

VINICIUS CALABREZ DA SILVA
CIDADÃO
assinado em 26/06/2026 08:30:14 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/06/2026 10:10:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - SIR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-S7KS8Q