SEAG-ES	INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA			
SERVIÇO:	Execução de serviço de PAVIMENTAÇÃO do trecho "DISTRITO 25 DE JULHO - COMUNIDADE DE 15 DE AGOSTO" situado no Município de Santa Teresa com Extensão de 5,57 km.		**EMPREITEIRA:**		CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
			Nº Contrato:		00400/2023	
TRECHO:	Distrito 25 de Julho (Santa Teresa) - Comunidade 15 de Agosto (Santa Teresa)		**BDI:**		23,32%	
			FATOR LICITAÇÃO:		87,86%	
			DATA BASE:		jul/22	

Item	Código	Serviço	Unidade	Quantidade (A)	Preço Unitário (B)	Total
1.0		**TERRAPLENAGEM**				
1.1.1	40167	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	M2	24.489,78	R$ 0,86	21.061,21
1.1.2	40168	Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoçao 15 cm solo orgânico	M2	5.000,00	R$ 3,77	18.850,00
1.1.3	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	M3	15.314,05	R$ 4,91	75.191,98
1.1.4	40216	Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado)	M3	125,10	R$ 137,36	17.183,73
1.1.5	41047	Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira	M3	1.279,84	R$ 492,02	629.706,84
1.1.6	43340	Compactação de aterros 100% P.I.	M3	2.024,51	R$ 9,67	19.577,01
1.1.7	40228	Compactação de aterros 100% PN	M3	3.036,77	R$ 7,51	22.806,14
1.1.8	40172	Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira	Ud	15,00	R$ 44,35	665,25
1.1.9	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,414XP+1,563XR+2,482 - XP=0.000 / XR=0.200 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 200.0m	T	5.051,67	R$ 3,65	18.438,59
1.1.10	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,414XP+1,563XR+2,482 - XP=0.000 / XR=0.400 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 400.0m	T	3.084,94	R$ 4,05	12.494,00
1.1.11	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)1,414XP+1,563XR+2,482 - XP=0.000 / XR=1.200 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 1200.0m	T	3.048,83	R$ 5,68	17.317,35
1.1.12	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)1,096XP+1,217XR+2,283 - XP=0.000 / XR=2.500 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 2500.0m - Bota-fora	T	2.234,89	R$ 6,94	15.510,13
1.1.13	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)1,096XP+1,217XR+2,283 - XP=0.000 / XR=4.235 - Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT 4235.0m - Bota-fora	T	12.613,54	R$ 9,70	122.351,33
1.1.14	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)1,096XP+1,217XR+2,283 - XP=0.000 / XR=3.000 - Transporte de Material de 3ª Categoria - DMT 3000.0m - Bota-fora	T	194,49	R$ 7,73	1.503,40
1.1.15	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante)1,096XP+1,217XR+2,283 - XP=0.000 / XR=4.606 - Transporte de Material de 3ª Categoria - DMT 4606.0m - Bota-fora / Utilizado	T	2.334,40	R$ 10,29	24.020,98
1.1.16	43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	M3	10.010,38	R$ 3,63	36.337,67
					Total Grupo 01:	**1.053.015,61**
2.0		**DRENAGEM E OAC**				
2.1	40283	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m	M3	947,16	R$ 16,43	15.561,83
2.2	40303	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	M3	734,90	R$ 32,12	23.604,98
2.3	40431	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	103,00	R$ 412,30	42.466,90
2.4	40435	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	239,00	R$ 780,00	186.420,00
2.5	40439	Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	79,00	R$ 943,89	74.567,31
2.6	40455	Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo	M	41,00	R$ 839,74	34.429,34
2.7	40460	Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo	M	24,00	R$ 1.185,72	28.457,28
2.8	40465	Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo	M	24,00	R$ 1.850,16	44.403,84
2.9	40478	Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo	M	30,00	R$ 1.572,25	47.167,50
2.11	40516	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m	M	117,00	R$ 318,89	37.310,13
2.12	40517	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m	M	24,00	R$ 463,23	11.117,52
2.13	40518	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m	M	24,00	R$ 730,88	17.541,12
2.14	40521	Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m	M	30,00	R$ 637,78	19.133,40
2.15	40530	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	Ud	5,00	R$ 1.499,71	7.498,55
2.16	40531	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	Ud	17,00	R$ 2.531,94	43.042,98
2.17	40532	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m	Ud	13,00	R$ 3.942,16	51.248,08
2.18	40533	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m	Ud	4,00	R$ 5.748,72	22.994,88
2.19	40534	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m	Ud	4,00	R$ 10.529,02	42.116,08
2.20	40557	Pescoço de poço de visita H=0,30 m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte	Ud	2,00	R$ 159,07	318,14
2.21	40659	Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação	M	5.058,00	R$ 58,65	296.651,70
2.22	40670	Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação	M	7.084,00	R$ 72,67	514.794,28
2.23	40706	Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto	M	296,00	R$ 360,00	106.560,00
2.24	40673	Entrada para descida d'água EDA-01	Ud	58,00	R$ 107,25	6.220,50
2.25	40674	Entrada para descida d'água EDA-02	Ud	36,00	R$ 114,26	4.113,36
2.26	40690	Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01)	Ud	10,00	R$ 1.964,95	19.649,50
2.27	40676	Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal	M	122,00	R$ 403,42	49.217,24
2.28	40677	Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor	Ud	23,00	R$ 889,65	20.461,95
2.29	40684	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio	Ud	26,00	R$ 1.145,03	29.770,78
2.30	40683	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	M	398,00	R$ 536,17	213.395,66
2.31	41333	Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m)	Ud	39,00	R$ 2.736,34	106.717,26
2.32	SEAG-002	Caixa Coletora de Bloco de Concreto de 40x20x20cm (Dimensões internas=1,60x1,60) H<= 3,00m p/BSTC Ø 1,00m	un	10,00	R$ 3.029,71	30.297,10
2.33	SEAG-003	Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT10 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte (Escavação b=0,40 h=0,90m; Brita 2 b=0,40 h=0,70m; Reaterro b=0,40 h=0,20m)	m	-	R$ 90,61	-
2.34	40649	Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita, escavação em material 3ª categoria (DPR-01), inclusive transporte da brita, tubo	M	-	R$ 126,17	-
2.35	40728	Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1	Ud	18,00	R$ 519,78	9.356,04
2.36	40699	Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03	M	2.550,00	R$ 193,43	493.246,50
2.37	40724	Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte	M3	128,95	R$ 160,00	20.632,00
2.38	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante)1,096XP+1,141XR+0 - XP=75.000 / XR=12.700 - Material pétreo para dreno	T	3.025,67	R$ 125,88	380.871,31
2.39	2003578	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	M	3.640,00	R$ 172,98	629.647,20
2.40	2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial	M	261,00	R$ 124,96	32.614,56
2.41	40514	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	M	103,00	R$ 180,69	18.611,07
2.42	40515	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	M	239,00	R$ 275,35	65.808,65
2.43	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	47,90	R$ 447,56	21.438,12
2.44	2003413	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia e brita comerciais	M	132,00	R$ 776,87	102.546,84
2.45	2003415	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais	M	7,00	R$ 1.054,64	7.382,48
2.46	2003417	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais	M	17,00	R$ 1.012,37	17.210,29
2.47	2003419	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	M	2,00	R$ 1.337,84	2.675,68
2.48	2003455	Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Ud	11,00	R$ 2.503,07	27.533,77
2.49	2003457	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Ud	9,00	R$ 3.402,92	30.626,28
2.50	2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Ud	1,00	R$ 4.375,48	4.375,48
2.51	2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Ud	1,00	R$ 4.451,67	4.451,67
2.52	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	Ud	2,00	R$ 2.597,60	5.195,20
2.53	1CUP01	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	m3	116,00	R$ 129,90	15.068,40
2.54	41401	Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação	m2	1.215,60	R$ 12,32	14.976,19
2.55	2003760	Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais	und	1,00	R$ 6.940,24	6.940,24
2.56	2003813	Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	56,50	R$ 221,58	12.519,27
					Total Grupo 02:	**4.070.976,43**

2026-L3PZJL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/05/2026 11:07 PÁGINA 1 / 4

SEAG-ES	INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA			
SERVIÇO:	Execução de serviço de PAVIMENTAÇÃO do trecho "DISTRITO 25 DE JULHO - COMUNIDADE DE 15 DE AGOSTO" situado no Município de Santa Teresa com Extensão de 5,57 km.		**EMPREITEIRA:**		CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
			Nº Contrato:		00400/2023	
TRECHO:	Distrito 25 de Julho (Santa Teresa) - Comunidade 15 de Agosto (Santa Teresa)		**BDI:**		23,32%	
			FATOR LICITAÇÃO:		87,86%	
			DATA BASE:		jul/22	

Item	Código	Serviço	Unidade	Quantidade (A)	Preço Unitário (B)	Total
	3.0	**PAVIMENTAÇÃO**				
3.1	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M2	43.362,38	R$ 1,92	83.255,76
3.2	40809	Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita	M3	8.339,02	R$ 115,98	967.159,53
3.3	40816	Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	M2	36.743,33	R$ 1,19	43.724,56
3.4	SEAG-004	T.S.B.D. c/ capa selante em granilha executado c/ Multidistribuidor exclusive forn. e transp. com. da emulsão, inclusive lavagem da brita	m²	35.630,16	R$ 10,18	362.715,02
3.5	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	M3	6.031,89	R$ 4,91	29.616,57
3.6	42045	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)	M3	6.031,89	R$ 35,00	211.116,15
3.7	42043	Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais	%	0,15	R$ 211.116,10	32.258,54
3.8	60024	Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)0,393XP+0,416XR+15,083 - XP=13.500 / XR=12.700 - Material p/base	t	11.762,19	R$ 26,30	309.345,59
3.9	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante)1,096XP+1,141XR+0 - XP=45.300 / XR=12.700 - Brita p/base	t	9.047,84	R$ 77,30	699.398,03
3.10	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante)1,096XP+1,141XR+0 - XP=45.300 / XR=12.700 - Brita p/TSBD	t	1.247,06	R$ 77,30	96.397,73
					Total Grupo 03:	**2.834.987,48**
	4.0	**FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**				
4.1	40968	CM-30, fornecimento	t	44,09	R$ 6.277,12	276.758,22
4.2	40969	Emulsão RR-2C, fornecimento	t	133,61	R$ 4.150,20	554.508,21
4.3	40972	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	0,15	R$ 705.348,17	107.777,20
4.3.1	40972	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos (Pós Aditivo)	%	0,15	R$ 125.918,26	19.240,31
4.4	100849	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,635XR+57,238 - XP=421.000 / XR=0.000 - CM-30	t	44,09	R$ 341,34	15.049,68
4.5	100849	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,537XP+0,635XR+57,238 - XP=421.000 / XR=12.700 - CAP-50/70	t	133,61	R$ 351,05	46.903,77
					Total Grupo 04:	**1.020.237,39**
	5.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**				
5.1	40903	Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m	M	1.741,00	R$ 39,64	69.013,24
5.2	40902	Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame	M	796,00	R$ 5,90	4.696,40
5.3	SEAG-006	Remanejamento de Postes Linha Transmissão	und	3,00	R$ 3.241,82	9.725,46
					Total Grupo 05:	**83.435,10**
	6.0	**SINALIZAÇÃO**				
	6.1					
6.1.1	40925	Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²	M2	1.739,18	R$ 25,51	44.366,48
6.1.2	40932	Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação	Ud	2.100,00	R$ 25,00	52.500,00
6.1.3	40936	Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	M2	21,08	R$ 715,65	15.085,90
6.1.4	SEAG-005	Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm)	und	37,00	R$ 60,89	2.252,93
	6.2					
6.2.1	42046	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	35,00	R$ 161,72	5.660,20
6.2.2	42047	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	20,00	R$ 43,67	873,40
6.2.3	40937	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	30,00	R$ 713,69	21.410,70
					Total Grupo 06:	**142.149,61**
	7.0	**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**				
7.1	42200	Hidrossemeadura simples em taludes	M2	45.000,00	R$ 10,06	452.700,00
7.2	42041	Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento	M	3.050,00	R$ 32,30	98.515,00
7.3	42044	Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo	Ud	2,00	R$ 4.000,00	8.000,00
7.4	0	Estudo Florístico de rodovias	Ud	1,00	R$ 22.143,39	22.143,39
					Total Grupo 07:	**581.358,39**

2026-L3PZJL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/05/2026 11:07 PÁGINA 2 / 4

SEAG-ES	INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA			
SERVIÇO:	Execução de serviço de PAVIMENTAÇÃO do trecho "DISTRITO 25 DE JULHO - COMUNIDADE DE 15 DE AGOSTO" situado no Município de Santa Teresa com Extensão de 5,57 km.		**EMPREITEIRA:**		CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
			Nº Contrato:		00400/2023	
TRECHO:	Distrito 25 de Julho (Santa Teresa) - Comunidade 15 de Agosto (Santa Teresa)		**BDI:**		23,32%	
			FATOR LICITAÇÃO:		87,86%	
			DATA BASE:		jul/22	

Item	Código	Serviço	Unidade	Quantidade (A)	Preço Unitário (B)	Total
	8.0	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				
	8.1					
8.1.1	40167	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	M2	2.760,00	R$ 0,86	2.373,60
8.1.2	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	36,00	R$ 280,32	10.091,52
8.1.3	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	50,00	R$ 45,98	2.299,00
8.1.4	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	50,00	R$ 310,94	15.547,00
8.1.5	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	50,00	R$ 375,30	18.765,00
8.1.6	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	R$ 427,85	427,85
8.1.7	41556	Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte	M3	138,00	R$ 178,93	24.692,34
8.1.8	40915	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M2	90,00	R$ 105,43	9.488,70
8.1.9	40901	Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso	M	220,00	R$ 25,25	5.555,00
8.1.10	41555	Sistema separador de água e óleo	Ud	1,00	R$ 7.602,22	7.602,22
8.1.11	60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante)1,096XP+1,141XR+0 - XP=75.000 / XR=12.700 - Pó de Pedra	t	294,22	R$ 125,98	37.065,83
	8.2					
8.2.1	41528	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	M2	40,00	R$ 287,69	11.507,60
8.2.2	41531	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	M2	105,00	R$ 570,23	59.874,15
8.2.3	41529	Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp	Ud	1,00	R$ 24.797,22	24.797,22
8.2.4	41530	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	M2	30,00	R$ 570,23	17.106,90
8.2.5	40376	Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	658,00	R$ 14,86	9.777,88
8.2.6	40313	Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	M2	44,80	R$ 70,34	3.151,23
	8.3					
8.3.1	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	92,37	R$ 423,22	39.092,83
8.3.2	41545	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	48,88	R$ 280,20	13.696,17
8.3.3	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	43,47	R$ 320,20	13.919,09
8.3.4	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	5,43	R$ 317,45	1.723,75
					Total Grupo 08:	**328.554,88**
	9.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES**				
	9.1					
9.1.1	SEAG-001	Administração local (Cálculo de 6,99% em relação aos valores dos serviços da obra. Conforme Resolução SETOP 002/2016 que aprova a composição dos percentuais máximos para a composição da Administração Local para as obras públicas do poder Executivo Estadual.)	vb	1,00	R$ 572.527,02	572.527,02
					Total Grupo 09:	**572.527,02**
	10.0	**MANUTENÇÃO DO DESCONTO DE LICITAÇÃO**				
	10.1					
10.1	0	Parcela Compensatória Negativa (Conforme Portaria PGE/ SECONT Nº01, de 15/04/2016, Art. 4º)	vb	1,00	R$ 0,00	-
					Total Grupo 09:	**-**
					TOTAL	**10.687.241,91**

ITENS NOVOS
ITENS COM ACRÉSCIMO
ITENS COM DECRÉSCIMO
SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO
AJUSTES DE DMT

2026-L3PZJL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/05/2026 11:07 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MOACYR COSER ZANONI
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 25/05/2026 11:07:19 -03:00

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 22/05/2026 14:10:41 -03:00

CESAR FACHETTI MILLI
ANALISTA DO EXECUTIVO
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 22/05/2026 12:49:35 -03:00

MARCOS VINICIUS ALCANTARA DE SOUZA
CIDADÃO
assinado em 25/05/2026 10:55:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/05/2026 11:07:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MOACYR COSER ZANONI (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-L3PZJL