SEAG-ES	INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA			
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO SEDE – PARQUE MUNICIPAL GOIABAPA-AÇU COM EXTENSÃO DE 10,00 KM, EM FUNDÃO/ES		**EMPREITEIRA:**		RDJ ENGENHARIA LTDA	
			Nº Contrato:		0748/2023	
TRECHO:	Sede - Parque Municipal Goiabapa-Açu		**BDI:**		23,32%	
			FATOR LICITAÇÃO:		84,98%	
			DATA BASE:		jan/23	

Item	Código	Serviço	Unidade	Quantidade (A)	Preço Unitário (B)	Total
1.0		**TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	95.733,60	R$ 0,44	42.122,78
1.1.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	76.955,50	R$ 0,46	35.399,53
1.2	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	1.701,59	R$ 0,69	1.174,09
1.3	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	178,00	R$ 10,39	1.849,42
1.4	5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	75,00	R$ 103,25	7.743,75
1.5	4915712	Limpeza de bueiro	m³	43,00	R$ 19,90	855,70
1.6	4413985	Regularização manual de taludes de cortes e aterros	m²	839,59	R$ 19,90	16.707,84
1.7	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Material das limpezas e demolições)	t	29.672,38	R$ 2,70	80.115,42
1.8	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Material das limpezas e demolições para o bota-fora)	tkm	130.558,47	R$ 0,96	125.336,13
1.9	4413942	Espalhamento de material em bota-fora (Material das limpezas e demolições para o bota-fora)	m³	19.842,71	R$ 1,59	31.549,90
1.10	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Substituição do Sub-leito para Bota-fora)	m³	3.360,00	R$ 6,97	23.419,20
1.11	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Material substituição do sub-leito)	t	5.040,00	R$ 2,70	13.608,00
1.12	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Substituição do Sub-leito para o bota-fora)	tkm	22.176,00	R$ 0,96	21.288,96
1.13	4413942	Espalhamento de material em bota-fora (Substituição do Sub-leito para Bota-fora)	m³	3.360,00	R$ 1,59	5.342,40
1.14	5502986	Expurgo de jazida (Limpeza da Jazida)	m³	800,00	R$ 2,55	2.040,00
1.15	4011211	Reforço do subleito com material de jazida (Substituição do Sub-leito)	m³	3.360,00	R$ 63,42	213.091,20
1.16	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	17.427,79	R$ 6,00	104.566,74
1.17	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	1.802,99	R$ 6,42	11.575,19
1.18	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	462,44	R$ 6,80	3.144,59
1.19	5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	17,87	R$ 7,49	133,84
1.20	5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	292,29	R$ 7,78	2.274,01
1.21	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	57,88	R$ 8,06	466,51
1.22	5502117	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	483,42	R$ 9,24	4.466,80
1.23	5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	365,85	R$ 9,53	3.486,55
1.24	5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)	m³	1.778,25	R$ 11,49	20.432,09
1.25	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Plataforma de Terraplenagem - distancia > 3,0km - Cortes e EMPRÉSTIMO 3)	m³	4.675,96	R$ 6,97	32.591,44
1.26	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Plataforma de Terraplenagem - distancia > 3,0km - Cortes e EMPRÉSTIMO 3)	t	8.884,33	R$ 2,70	23.987,69
1.27	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Plataforma de Terraplenagem - distancia > 3,0km - Cortes e EMPRÉSTIMO 3)	tkm	31.294,93	R$ 0,96	30.043,13
1.28	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (Plataforma de Terraplenagem)	m³	32.591,35	R$ 7,92	258.123,49
1.29	DER-ES-40219	Pré-fissuramento de taludes de rocha (Preparação para o desmonte por fogo controlado)	M2	1.156,39	R$ 37,80	43.711,65
1.30	DER-ES-40216	Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) (Plataforma de Terraplenagem)	M3	3.732,64	R$ 113,99	425.483,74
1.31	DER-ES-42940	Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado (Plataforma de Terraplenagem)	M3	7.343,35	R$ 296,79	2.179.433,73
1.32	5505766	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto (Plataforma de Terraplenagem)	m³	471,38	R$ 334,72	157.778,64
1.33	5500991	Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático (Plataforma de Terraplenagem)	m³	1.820,67	R$ 155,14	282.458,74
1.34	5914657	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre (Plataforma de Terraplenagem)	t	23.954,26	R$ 18,73	448.663,21
1.35	5914347	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário (Transporte até as regiões de substituição de solo mole)	tkm	98.722,79	R$ 1,44	142.160,82
1.36	5502936	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ (Solos moles dos enrocamentos)	m³	4.306,69	R$ 23,40	100.776,54
1.37	4413942	Espalhamento de material em bota-fora (Remoção de solo mole)	m³	4.306,69	R$ 1,59	6.847,63
1.38	1505859	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento (Plataforma de Terraplenagem)	m³	10.293,74	R$ 96,69	995.301,23
1.39	5914347	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário (Transporte para Bota-fora)	tkm	22.649,64	R$ 1,44	32.615,48
					Total Grupo 01:	**5.932.167,80**

2026-D29K6N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/07/2026 10:10 PÁGINA 1 / 4

SEAG-ES	INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA			
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO SEDE – PARQUE MUNICIPAL GOIABAPA-AÇU COM EXTENSÃO DE 10,00 KM, EM FUNDÃO/ES		**EMPREITEIRA:**		RDJ ENGENHARIA LTDA	
			Nº Contrato:		0748/2023	
TRECHO:	Sede - Parque Municipal Goiabapa-Açu		**BDI:**		23,32%	
			FATOR LICITAÇÃO:		84,98%	
			DATA BASE:		jan/23	

Item	Código	Serviço	Unidade	Quantidade (A)	Preço Unitário (B)	Total
	2.0	**PAVIMENTAÇÃO**				
2.1	4011209	Regularização do subleito	m²	72.747,20	R$ 1,10	80.021,92
2.2	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	4.707,13	R$ 19,87	93.530,67
2.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Argila para Sub-Base)	tkm	11.725,08	R$ 0,96	11.256,07
2.4	DER-ES 40797	Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila (Revestimento Primário - Revsol)	m³	-	R$ 79,35	-
2.4.1	DER-ES 40797	Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila (Revestimento Primário - Revsol) - AJUSTADO	m³	13.966,87	R$ 68,16	951.981,85
2.5	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Argila para Revestimento Primário - Jazida até o Local da mistura)	tkm	42.017,47	R$ 0,96	40.336,77
2.6	1CUP19	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (Item SINAPI)	m²	40.761,14	R$ 80,97	3.300.429,50
2.7	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Transporte blocos e areia)	tkm	39.376,90	R$ 1,20	47.252,28
2.8	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Transporte blocos e areia)	tkm	396.788,28	R$ 0,80	317.430,62
2.9	2003947	Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais (Meio fio rebaixado, travamento pavimento junto a STC)	m	4.399,04	R$ 26,62	117.102,44
2.10	2003947	Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais (Travessa de concretro para travamento do Pav. Intertravado)	m	2.670,00	R$ 26,62	71.075,40
2.11	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	6.160,00	R$ 55,30	340.648,00
					Total Grupo 02:	**5.371.065,52**
	3.0	**DRENAGEM**				
3.1	6817829	Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	50,00	R$ 2.097,98	104.899,00
3.2	705257	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	20,00	R$ 4.213,01	84.260,20
3.3	705346	Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	22,00	R$ 5.780,52	127.171,44
3.4	804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	234,00	R$ 414,37	96.962,58
3.5	804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	391,00	R$ 643,98	251.796,18
3.6	804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	60,00	R$ 872,16	52.329,60
3.7	1CUP15	Envelopamento para BSTC diâmetro 0,60 m	m	9,00	R$ 245,57	2.210,13
3.8	1CUP6	Envelopamento para BSTC diâmetro 0,80 m	m	26,00	R$ 320,70	8.338,20
3.9	1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento (Fundos de Bueiros)	m³	210,00	R$ 199,95	41.989,50
3.10	2106292	Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	324,00	R$ 148,56	48.133,44
3.11	1CUP9	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria (Valas de Bueiros)	m³	1.197,96	R$ 12,56	15.046,37
3.12	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Material de escavação de bueiros para bota-fora)	t	334,52	R$ 2,70	903,20
3.13	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Material de escavação de bueiros para bota-fora)	tkm	1.471,89	R$ 0,96	1.413,01
3.14	4413942	Espalhamento de material em bota-fora (Material de escavação de bueiros para bota-fora)	m³	223,01	R$ 1,59	354,58
3.15	804377	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	25,00	R$ 1.059,05	26.476,25
3.16	804385	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	44,00	R$ 1.771,75	77.957,00
3.17	804393	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	R$ 2.738,78	27.387,80
3.18	705225	Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	10,00	R$ 12.083,67	120.836,70
3.19	705314	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	4,00	R$ 14.212,34	56.849,36
3.20	705403	Boca BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	4,00	R$ 17.808,83	71.235,32
3.21	2003736	Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais	un	19,00	R$ 4.464,62	84.827,78
3.22	2003746	Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais	un	25,00	R$ 5.326,86	133.171,50
3.23	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	138,00	R$ 56,46	7.791,48
3.24	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	28,00	R$ 69,87	1.956,36
3.25	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	252,00	R$ 155,76	39.251,52
3.26	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	432,00	R$ 274,47	118.571,04
3.27	2003415	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais	m	128,00	R$ 841,53	107.715,84
3.28	2003399	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	m	55,00	R$ 664,10	36.525,50
3.29	2003569	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	3.517,54	R$ 205,41	722.537,89
3.30	2003595	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial	m	2.459,33	R$ 73,57	180.932,90
3.30.1	M1880	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm	m	2.459,33	R$ 3,52	8.656,84
3.31	2003816	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	1.284,26	R$ 315,30	404.927,17
3.32	2003285	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	6.330,25	R$ 53,31	337.465,62
3.33	2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	207,57	R$ 209,68	43.523,27
3.34	2003307	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	2.207,33	R$ 128,16	282.891,41
3.35	2003947	Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	6.825,69	R$ 26,62	181.699,86
3.35.1	4915723	Caiação manual com fixador de cal	m²	7.398,69	R$ 2,98	22.048,09
3.36	4805755	Apiloamento manual (Contenção de meio-fio)	m³	582,77	R$ 29,84	17.389,85
3.37	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Regularização entrada de bueiros)	m³	7,78	R$ 6,97	54,22
3.38	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Regularização entrada de bueiros)	t	11,67	R$ 2,70	31,50
3.39	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Regularização entrada de bueiros)	tkm	51,35	R$ 0,96	49,29
3.40	4413942	Espalhamento de material em bota-fora (Regularização entrada de bueiros para Bota-fora)	m³	7,78	R$ 1,59	12,37
3.41	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	2.074,22	R$ 151,14	313.497,61
3.41.1	41401	Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação	m²	20.530,37	R$ 6,00	123.182,22
					Total Grupo 03:	**4.385.260,99**

2026-D29K6N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/07/2026 10:10 PÁGINA 2 / 4

SEAG-ES	INFORMAÇÕES GERAIS		CONTRATO DE EMPREITEIRA			
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO SEDE – PARQUE MUNICIPAL GOIABAPA-AÇU COM EXTENSÃO DE 10,00 KM, EM FUNDÃO/ES		**EMPREITEIRA:**		RDJ ENGENHARIA LTDA	
			Nº Contrato:		0748/2023	
TRECHO:	Sede - Parque Municipal Goiabapa-Açu		**BDI:**		23,32%	
			FATOR LICITAÇÃO:		84,98%	
			DATA BASE:		jan/23	

Item	Código	Serviço	Unidade	Quantidade (A)	Preço Unitário (B)	Total
4.0		**SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**				
4.1	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	181,00	R$ 256,46	46.419,26
4.2	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	42,60	R$ 496,81	21.164,10
4.3	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	70,00	R$ 256,44	17.950,80
4.4	5213489	Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I (Placas indicativas)	un	12,00	R$ 967,05	11.604,60
4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	337,00	R$ 122,86	41.403,82
4.6	5219619	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	3.180,00	R$ 44,16	140.428,80
4.7	5213649	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	1,00	R$ 101.687,03	101.687,03
4.8	5213577	Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + III - fornecimento e implantação (Placa aérea para Pórtico)	m²	12,00	R$ 661,75	7.941,00
4.9	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	2.452,00	R$ 520,53	1.276.339,56
4.17	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	2.104,06	R$ 42,64	89.717,11
4.10	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	1.670,31	R$ 21,32	35.611,00
4.11	DER-ES-41090	Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma (Aplicável para segurança de Matacão)	m³	23,04	R$ 1.425,29	32.838,68
4.12	1cup1	Realocação de poste	un	4,00	R$ 0,00	-
4.13	4413905	Hidrossemeadura	m²	9.402,87	R$ 6,84	64.315,63
4.14	4413017	Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm (Barreira de Siltagem)	m	1.645,99	R$ 46,33	76.258,71
4.15	4413994	Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m	m	60,00	R$ 660,89	39.653,40
4.16	1CUP30	Estudo Florístico e de Supressão Vegetal em rodovias	und	1,00	R$ 18.722,75	18.722,75
					Total Grupo 04:	**2.022.056,25**
5.0		**MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO**				
5.1	DER-ES-41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	20,00	R$ 502,20	10.044,00
5.2	DER-ES-41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	25,00	R$ 406,42	10.160,50
5.3	DER-ES-41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	25,00	R$ 51,75	1.293,75
5.4	DER-ES-41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	ud	1,00	R$ 2.576,88	2.576,88
5.5	DER-ES-41578	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	mês	24,00	R$ 1.038,57	24.925,68
5.6	DER-ES-41454	Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela	mês	24,00	R$ 722,64	17.343,36
5.7	DER-ES-41678	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	mês	24,00	R$ 979,95	23.518,80
5.8	DER-ES-41580	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	mês	24,00	R$ 1.022,56	24.541,44
5.9	DER-ES-41579	Aluguel de container para almoxarifado	mês	24,00	R$ 710,98	17.063,52
5.10	DER-ES-100882	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	m	96,00	R$ 199,43	19.145,28
5.11	DER-ES-41496	Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	ud	5,00	R$ 1.755,89	8.779,45
5.12	DER-ES-41545	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	100,00	R$ 269,52	26.952,00
5.13	DER-ES-41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	100,00	R$ 319,79	31.979,00
5.14	DER-ES-41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	50,00	R$ 254,87	12.743,50
5.15	5213576	Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação	m²	66,00	R$ 628,85	41.504,10
5.16	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.000,00	R$ 0,44	440,00
					Total Grupo 05:	**273.011,26**
6.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
6.1	1CUP2	Administração Local	vb	1,00	R$ 1.004.518,10	1.004.518,10
					Total Grupo 06:	**1.004.518,10**
					TOTAL	**18.988.079,92**

ITENS NOVOS
ITENS COM ACRÉSCIMO
ITENS COM DECRÉSCIMO
SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO
AJUSTES DE DMT

2026-D29K6N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/07/2026 10:10 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MOACYR COSER ZANONI
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 17/07/2026 10:10:08 -03:00

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 16/07/2026 08:43:15 -03:00

MAIRA MARQUES CHAMON MARTINS
CIDADÃO
assinado em 15/07/2026 15:45:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/07/2026 10:10:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MOACYR COSER ZANONI (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-D29K6N