EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO - SEAG-ES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO "ENTR. ES-261 – PICADÃO - JOATUBA", COM EXTENSÃO DE 13,78 KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES						DATA BASE BDI	ABR/25 23,32%	Extensão 12,6
ITEM	**ÓRGÃO**	**CÓDIGO**	**SERVIÇO**	**UND**	**QUANT**	**UNI. S BDI**	**UNIT C/ BDI**	**TOTAIS**
1			**TERRAPLENAGEM**					
1.1	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m³	56.722,50	R$ 0,39	R$ 0,50	R$ 28.639,19
1.2	SICRO	5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	20,00	R$ 71,71	R$ 93,51	R$ 1.870,27
1.3	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	75.295,91	R$ 4,96	R$ 6,46	R$ 486.155,57
1.4	SICRO	5505766	Desmonte de material de 3 categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto	m³	167,41	R$ 263,48	R$ 343,60	R$ 57.522,03
1.5	SICRO	5500991	Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático	m³	167,41	R$ 116,84	R$ 152,36	R$ 25.506,15
1.6	SICRO	5914657	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m' - carga com retroescavadeira de 0,29 m' e descarga livre	t	284,60	R$ 12,69	R$ 16,55	R$ 4.711,43
1.7	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	23.453,25	R$ 4,25	R$ 5,53	R$ 129.718,75
1.8	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	35.256,22	R$ 3,69	R$ 4,80	R$ 169.108,22
1.9	DER-ES	42225	Escalonamento de taludes com escavadeira	M3	1.193,88	R$ 7,65	R$ 9,97	R$ 11.900,53
1.10	SICRO	5502900	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m'	m³	1.008,00	R$ 13,95	R$ 18,19	R$ 18.337,23
1.11	SICRO	5502902	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em	m³	1.008,00	R$ 14,60	R$ 19,04	R$ 19.193,17
1.12	SICRO	5502889	Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m'	m³	7.680,00	R$ 19,12	R$ 24,93	R$ 191.472,76
1.13	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia em leito natural	tkm	160.613,44	R$ 0,88	R$ 1,14	R$ 183.075,22
1.14	SICRO	5914346	Transporte de material de 3 categoria com caminhão basculante de 8 m3 para rocha - rodovia em leito natural	tkm	284,60	R$ 1,12	R$ 1,45	R$ 411,48
1.15	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	10.130,11	R$ 1,45	R$ 1,89	R$ 19.141,34
1.16	DER-ES	40231	Escavação e carga de material de 2' categoria com escavadeira	M3	8,86	R$ 4,67	R$ 6,09	R$ 53,95
1.17	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.980,86	R$ 0,57	R$ 0,74	R$ 2.211,94
1.18	COMP	CA-002	Disposição Final De Resíduos Sólidos (Material de Demolição) E Disposição Final Em Local Apropriado, Autorizado E/Ou Licenciados Pelos Orgãos De Licenciamento Ambiental, Mediante Comprovação Do Descarte	t	23,04	R$ 18,25	R$ 23,79	R$ 548,15
								R$ 1.349.577,38
2			**DRENAGEM E AOC**					
2.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1 categoria	m³	3.828,80	R$ 4,96	R$ 6,46	R$ 24.721,03
2.2	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.393,36	R$ 12,49	R$ 16,28	R$ 38.961,98

2026-B45ZWH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 08:23 PÁGINA 1 / 7

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO - SEAG-ES **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO "ENTR. ES-261 – PICADÃO - JOATUBA", COM EXTENSÃO DE 13,78 KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES**						**DATA BASE** **BDI**	**ABR/25** **23,32%**	Extensão 12,6
ITEM	**ÓRGÃO**	**CÓDIGO**	**SERVIÇO**	**UND**	**QUANT**	**UNI. S BDI**	**UNIT C/ BDI**	**TOTAIS**
2.3	SICRO	804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	641,00	R$ 608,43	R$ 793,46	R$ 508.606,57
2.4	SICRO	804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	70,00	R$ 747,57	R$ 974,92	R$ 68.244,12
2.5	SICRO	804199	Corpo de BDTC D - 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	20,00	R$ 2.282,04	R$ 2.976,05	R$ 59.520,97
2.6	SICRO	705273	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 brita comerciais	m	20,00	R$ 3.983,39	R$ 5.194,82	R$ 103.896,33
2.7	SICRO	705199	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia brita comerciais	m	18,00	R$ 3.378,08	R$ 4.405,42	R$ 79.297,57
2.8	SICRO	705390	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,00	R$ 9.659,55	R$ 12.597,21	R$ 188.958,13
2.9	SICRO	2003730	Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais	un	84,00	R$ 2.799,89	R$ 3.651,39	R$ 306.716,83
2.10	SICRO	2003740	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais	un	8,00	R$ 3.486,32	R$ 4.546,58	R$ 36.372,62
2.11	SICRO	804385	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	30,00	R$ 1.512,37	R$ 1.972,31	R$ 59.169,23
2.12	SICRO	804393	Boca de BSTC D - 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,00	R$ 2.343,45	R$ 3.056,14	R$ 12.224,57
2.13	SICRO	804425	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	R$ 4.764,60	R$ 6.213,61	R$ 12.427,22
2.14	SICRO	705322	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais	un	2,00	R$ 16.510,95	R$ 21.532,27	R$ 43.064,54
2.15	SICRO	705241	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais	un	2,00	R$ 19.257,64	R$ 25.114,29	R$ 50.228,58
2.16	SICRO	705427	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais	un	2,00	R$ 40.504,24	R$ 52.822,43	R$ 105.644,86
2.17	SICRO	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.209,40	R$ 44,75	R$ 58,35	R$ 70.564,31
2.18	SICRO	2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	4.300,00	R$ 36,47	R$ 47,56	R$ 204.508,21
2.19	DER-ES	40672	Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha	M	21,00	R$ 494,47	R$ 644,84	R$ 13.541,67
2.20	SICRO	2003817	Canaleta de concreto - CAU 07 - seção de 60 x 60 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	1.942,00	R$ 287,54	R$ 374,98	R$ 728.211,25
2.21	SICRO	2003365	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais	m	14,00	R$ 835,71	R$ 1.089,86	R$ 15.258,00
2.22	SICRO	2003099	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia e brita comerciais	m	130,00	R$ 947,57	R$ 1.235,74	R$ 160.646,55
2.23	SICRO	2003257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	13.948,80	R$ 47,17	R$ 61,51	R$ 858.041,60
2.24	SICRO	2003127	Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais	un	27,00	R$ 658,43	R$ 858,67	R$ 23.184,20
2.25	SICRO	2003147	Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais	un	8,00	R$ 904,24	R$ 1.179,23	R$ 9.433,85
2.26	SICRO	2003133	Entrada para descida d'água - EDA 10 A - areia e brita comerciais	un	64,00	R$ 678,31	R$ 884,59	R$ 56.613,91

2026-B45ZWH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 08:23 PÁGINA 2 / 7

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO - SEAG-ES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO "ENTR. ES-261 – PICADÃO - JOATUBA", COM EXTENSÃO DE 13,78 KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES						DATA BASE BDI	ABR/25 23,32%	Extensão 12,6
ITEM	**ÓRGÃO**	**CÓDIGO**	**SERVIÇO**	**UND**	**QUANT**	**UNI. S BDI**	**UNIT C/ BDI**	**TOTAIS**
2.27	SICRO	2003153	Entrada para descida d'água - EDA 10 B - areia e brita comerciais	un	19,00	R$ 940,04	R$ 1.225,92	R$ 23.292,48
2.28	SICRO	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	54,00	R$ 517,07	R$ 674,32	R$ 36.413,52
2.29	SICRO	2003415	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais	m	247,00	R$ 664,14	R$ 866,11	R$ 213.929,18
2.30	SICRO	2003419	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 170-35 - areia e brita comerciais	m	5,00	R$ 805,27	R$ 1.050,16	R$ 5.250,80
2.31	SICRO	2003403	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais	m	55,00	R$ 575,13	R$ 750,03	R$ 41.251,59
2.32	SICRO	2003392	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia extraída e brita produzida	m	50,00	R$ 258,65	R$ 337,31	R$ 16.865,57
2.33	SICRO	2003455	Dissipador de energia - DE8 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	R$ 1.108,31	R$ 1.445,37	R$ 1.445,37
2.34	SICRO	2003179	Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	5,00	R$ 545,05	R$ 710,80	R$ 3.553,99
2.35	SICRO	2003183	Dissipador de energia - DED 05 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	17,00	R$ 909,03	R$ 1.185,48	R$ 20.153,19
2.36	SICRO	2003185	Dissipador de energia - DED 06 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	R$ 1.189,15	R$ 1.550,79	R$ 1.550,78
2.37	SICRO	2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1.040,00	R$ 77,50	R$ 101,06	R$ 105.098,76
2.38	SICRO	2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	m	7.837,00	R$ 105,93	R$ 138,14	R$ 1.082.572,22
2.39	SICRO	2003591	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial	m	423,00	R$ 103,38	R$ 134,81	R$ 57.023,91
2.40	SICRO	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	1.178,20	R$ 170,33	R$ 222,12	R$ 261.699,13
2.41	SICRO	2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	5.436,00	R$ 5,52	R$ 7,19	R$ 39.090,27
2.42	DER-ES	40717	Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita	M3	2.038,50	R$ 106,74	R$ 139,19	R$ 283.742,38
2.43	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	63,40	R$ 0,88	R$ 1,14	R$ 72,26
2.44	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.256,40	R$ 0,57	R$ 0,74	R$ 6.868,71
2.45	SICRO	1600896	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	m²	22,64	R$ 12,22	R$ 15,93	R$ 360,59
2.46	DER-ES	40906	Passagem de gado (sem guarda corpo)	M	28,00	R$ 3.401,41	R$ 4.435,84	R$ 124.203,44
2.47	DER-ES	40907	Passagem de gado (boca)	Ud	4,00	R$ 11.611,69	R$ 15.143,04	R$ 60.572,17
2.48	SICRO	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	52,00	R$ 7,30	R$ 9,52	R$ 495,26
2.49	COMP	CA-002	Disposição Final De Resíduos Sólidos (Material de Demolição) E Disposição Final Em Local Apropriado, Autorizado E/Ou Licenciados Pelos Orgãos De Licenciamento Ambiental, Mediante Comprovação Do Descarte	t	92,52	R$ 18,25	R$ 23,79	R$ 2.201,18
								R$ 6.225.765,45
3			**PAVIMENTAÇÃO**					

2026-B45ZWH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 08:23 PÁGINA 3 / 7

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO - SEAG-ES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO "ENTR. ES-261 – PICADÃO - JOATUBA", COM EXTENSÃO DE 13,78 KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES						DATA BASE BDI	ABR/25 23,32%	Extensão 12,6
ITEM	**ÓRGÃO**	**CÓDIGO**	**SERVIÇO**	**UND**	**QUANT**	**UNI. S BDI**	**UNIT C/ BDI**	**TOTAIS**
3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m³	44.273,25	R$ 1,13	R$ 1,47	R$ 65.028,54
3.2	SICRO	4011320	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) n	m³	15.894,64	R$ 81,81	R$ 106,69	R$ 1.695.871,46
3.3	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	14.436,97	R$ 284,88	R$ 371,51	R$ 5.363.545,13
3.4	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	10.516,08	R$ 209,49	R$ 273,20	R$ 2.873.039,85
3.5	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	86.622,97	R$ 0,27	R$ 0,35	R$ 30.482,62
3.6	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	84.129,69	R$ 0,21	R$ 0,27	R$ 22.525,72
3.7	DER-ES	40898	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia (REF.: 40898)	M2	1.122,00	R$ 93,82	R$ 122,34	R$ 137.264,13
3.8	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	837,23	R$ 0,88	R$ 1,14	R$ 954,31
3.9	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.175,55	R$ 0,57	R$ 0,74	R$ 1.614,36
3.10	SICRO	5914581	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em leito natural	tkm	1.507,97	R$ 1,42	R$ 1,85	R$ 2.791,70
3.11	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada	tkm	15.752,88	R$ 0,92	R$ 1,20	R$ 18.919,99
								R$ 10.212.037,81
4			**MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E BONIFICAÇÃO**					
4.1	COMP	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	t	103,95	R$ 2.185,25	R$ 2.849,82	R$ 296.238,39
4.2	COMP	ANP	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	t	37,86	R$ 2.577,95	R$ 3.361,95	R$ 127.283,54
4.3	COMP	ANP	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	t	583,12	R$ 3.407,18	R$ 4.443,37	R$ 2.591.019,34
								R$ 3.014.541,27
5			**OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO**					
5.1	SICRO	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	20.234,28	R$ 18,14	R$ 23,65	R$ 478.462,82
5.2	DER-ES	40902	Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame	M	3.319,48	R$ 4,45	R$ 5,80	R$ 19.248,66
5.3	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	100,00	R$ 201,06	R$ 262,20	R$ 26.219,61
5.4	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D - 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimentO e implantação	un	29,00	R$ 201,01	R$ 262,13	R$ 7.601,69
5.5	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	187,23	R$ 377,88	R$ 492,80	R$ 92.266,51
5.6	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	396,00	R$ 101,25	R$ 132,03	R$ 52.284,41
5.7	SICRO	3713605	Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	288,00	R$ 324,07	R$ 422,62	R$ 121.713,58
5.8	SICRO	3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	2.072,00	R$ 593,09	R$ 773,46	R$ 1.602.610,98

2026-B45ZWH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 08:23 PÁGINA 4 / 7

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO - SEAG-ES **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO "ENTR. ES-261 – PICADÃO - JOATUBA", COM EXTENSÃO DE 13,78 KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES**						**DATA BASE** **BDI**	**ABR/25** **23,32%**	Extensão 12,6
ITEM	**ÓRGÃO**	**CÓDIGO**	**SERVIÇO**	**UND**	**QUANT**	**UNI. S BDI**	**UNIT C/ BDI**	**TOTAIS**
5.9	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	4.000,77	R$ 20,61	R$ 26,87	R$ 107.518,49
5.10	SICRO	5219619	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	5.019,00	R$ 30,89	R$ 40,28	R$ 202.189,91
5.11	DER-ES	43162	Ondulaçãotransversal em CBUQ	M	66,00	R$ 340,33	R$ 443,83	R$ 29.292,78
5.12	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	5.400,00	R$ 0,57	R$ 0,74	R$ 4.007,07
5.13	SICRO	3205864	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial -	m³	3.025,00	R$ 695,32	R$ 906,77	R$ 2.742.978,64
5.14	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1 categoria	m³	2.117,50	R$ 4,96	R$ 6,46	R$ 13.671,85
5.15	SICRO	2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	2.527,00	R$ 5,52	R$ 7,19	R$ 18.171,65
5.16	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.482,26	R$ 12,49	R$ 16,28	R$ 24.130,00
5.17	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	2.066,32	R$ 0,88	R$ 1,14	R$ 2.355,29
								R$ 5.544.723,94
6			**RECUPERAÇÃO AMBIENTAL**					
6.1	SICRO	4413016	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5	m²	42.213,56	R$ 7,63	R$ 9,95	R$ 420.136,78
6.2	DER-ES	42041	Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento	M	4.525,00	R$ 22,93	R$ 29,90	R$ 135.314,92
								R$ 555.451,70

2026-B45ZWH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 08:23 PÁGINA 5 / 7

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 90008/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA DO ESPÍRITO SANTO - SEAG-ES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO "ENTR. ES-261 – PICADÃO - JOATUBA", COM EXTENSÃO DE 13,78 KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES						DATA BASE BDI	ABR/25 23,32%	Extensão 12,6
ITEM	**ÓRGÃO**	**CÓDIGO**	**SERVIÇO**	**UND**	**QUANT**	**UNI. S BDI**	**UNIT C/ BDI**	**TOTAIS**
7			**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					
7.1	DER-ES	41578	Aluguel de container p/ escritorio c/ ar condicionado e banheiro, isolam.termico e acilstico, 2 lumim\rias, janela de vidro, tomada p/ com put e telef	Mes	24,00	R$ 914,67	R$ 1.192,84	R$ 28.628,16
7.2	DER-ES	41531	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	M2	108,76	R$ 426,85	R$ 556,66	R$ 60.542,34
7.3	DER-ES	41678	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	Mes	72,00	R$ 886,49	R$ 1.156,09	R$ 83.238,48
7.4	DER-ES	41580	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	48,00	R$ 916,81	R$ 1.195,62	R$ 57.389,76
7.5	DER-ES	41496	Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	6,00	R$ 1.092,66	R$ 1.424,96	R$ 8.549,76
7.6	DER-ES	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	36,00	R$ 179,51	R$ 234,09	R$ 8.427,24
7.7	DER-ES	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	80,00	R$ 40,98	R$ 53,44	R$ 4.274,82
7.8	DER-ES	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	50,00	R$ 320,04	R$ 417,37	R$ 20.868,50
7.9	DER-ES	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	50,00	R$ 332,92	R$ 434,16	R$ 21.708,02
7.10	DER-ES	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7xl2cm, elevado de 4m	Ud	1,00	R$ 1.575,07	R$ 2.054,08	R$ 2.054,08
7.11	DER-ES	41556	Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte	M3	47,12	R$ 54,73	R$ 71,37	R$ 3.362,80
								R$ 299.043,96
8			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES**					
8.1	COMP	CA-001	Administração local	vb	1,00	R$ 1.445.734,25	R$ 1.885.412,42	R$ 1.885.412,42
								R$ 1.885.412,42
							TOTAL ESTIMATIVO DO ORÇAMENTO	**R$ 29.086.553,93**
								12,6
							ESTIMATIVA R$/KM	**R$ 2.308.456,66**

São Paulo, 12 de Janeiro de 2026

Raimundo Lopes do Nascimento Junior:[redacted]
Assinado de forma digital por Raimundo Lopes do Nascimento Junior:[redacted]
Dados: 2026.01.12 17:46:07 -03'00'

EMPRESA: REP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 36.157.982/0001-77
ENGº RESP/REP. LEGAL.: Raimundo Lopes do Nascimento Junior
CREA: [redacted]
CPF: [redacted]

**Essa proposta foi elaborada, considerando as disposições do Decreto nº 4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles que são contratados pela Administração Pública, a efetivar a contratação de mão de obra necessária à execução da obra ou serviço advinda do sistema penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão-de-obra total para a execução do objeto contratual, nos termos da Lei complementar nº 879/2017.*

2026-B45ZWH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 13/01/2026 08:23 PÁGINA 6 / 7

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/01/2026 08:23:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CESAR FACHETTI MILLI (AGENTE DE CONTRATACAO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-B45ZWH