

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Programa Caminhos do Campo



INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia:	ESTRADA MUNICIPAL	
Descrição:	Projeto de Pavimentação do Trecho: Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém	
Localidade	Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES	DATA BASE: ABRIL/2026 (sem desoneração)
Extensão:	2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100)	BDI: 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	Unid.	CONTRATUAL		
					PREÇO UNIT. (R\$)		TOTAL
					QUANT.	UNITÁRIO	
01			TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES			4.506.713,86	
			SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	SICRO-ES	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	22.722,64	0,88	19.995,92
01.02	SICRO-ES	5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	143,00	163,90	23.437,70
01.03	SICRO-ES	1CUP21	Remoção de cerca com mourões de madeira	m	5.163,33	5,79	29.895,68
01.04	SICRO-ES	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	85,00	14,29	1.214,66
01.05	SICRO-ES	4915712	Limpeza de bueiro	m³	36,19	29,73	1.075,92
01.06	SICRO-ES	4413985	Regularização manual de taludes de cortes e aterros	m²	2.464,37	29,83	73.512,15
01.07	SICRO-ES	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	10.006,50	3,95	39.525,67
01.08	SICRO-ES	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	37.924,63	1,67	63.334,13
01.09	SICRO-ES	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	8.361,75	3,34	27.928,24
			TERRAPLENAGEM				
01.10	SICRO-ES	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	8.337,95	9,87	82.295,56
01.11	SICRO-ES	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	1.680,00	3,95	6.636,00
01.12	SICRO-ES	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	2.520,00	1,67	4.208,40
01.13	SICRO-ES	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.680,00	3,34	5.611,20
01.14	SICRO-ES	5502986	Expurgo de jazida	m³	800,00	5,59	4.472,00
01.15	SICRO-ES	4011211	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	2.184,00	109,66	239.497,44
01.16	SICRO-ES	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	55.326,59	9,87	546.073,44
01.17	SICRO-ES	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	107.886,79	3,95	426.152,82
01.18	SICRO-ES	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	295.318,69	1,67	493.182,21
01.19	SICRO-ES	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	3.465,39	8,71	30.183,54
01.20	SICRO-ES	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	19.637,22	7,54	148.064,63
01.21	SICRO-ES	1CUP11	Escavação em material de 3ª categoria inclusive fragmentação dos blocos (Fogo controlado)	m³	1.539,30	45,04	69.330,07
01.22	SICRO-ES	1CUP12	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto inclusive fragmentação dos blocos	m³	1.486,26	508,67	756.015,87
01.23	SICRO-ES	5501943	Desmonte secundário de blocos de rocha - resistência à compressão de 70 MPa a 120 MPa - com martelo pneumático	m³	784,66	217,61	170.749,86

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Programa Caminhos do Campo



INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia:	ESTRADA MUNICIPAL		
Descrição:	Projeto de Pavimentação do Trecho: Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém		
Localidade	Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES	DATA BASE:	ABRIL/2026 (sem desoneração)
Extensão:	2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100)	BDI:	23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	Unid.	CONTRATUAL		
					PREÇO UNIT. (R\$)		
					QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
01.24	SICRO-ES	1CUP26	Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado inclusive fragmentação dos blocos	m³	436,27	377,34	164.622,12
01.25	SICRO-ES	5502936	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	2.139,73	33,17	70.974,84
01.26	SICRO-ES	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2.781,64	3,34	9.290,67
01.27	SICRO-ES	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	2.476,79	314,18	778.157,88
01.28	SICRO-ES	5914347	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário	tkm	33.797,79	1,76	59.484,11
01.29	SICRO-ES	5914657	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre	t	6.369,73	25,40	161.791,14
02			OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM				5.854.637,93
			<i>BUEIRO DE GROTA</i>				
02.01	SICRO-ES	0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	15,00	1.226,46	18.396,90
02.02	SICRO-ES	0804199	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	37,00	3.410,25	126.179,25
02.03	SICRO-ES	6817829	Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	10,00	4.306,86	43.068,60
02.04	SICRO-ES	0705257	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	9,00	5.334,81	48.013,29
02.05	SICRO-ES	0705271	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	14,00	7.638,14	106.933,96
			<i>BUEIROS DE GREIDE</i>				
02.06	SICRO-ES	0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	377,00	935,27	352.596,79
			<i>ENVELOPAMENTO DE BUEIROS</i>				
02.07	SICRO-ES	1CUP6	Envelopamento para BSTC diâmetro 0,80 m	m	66,00	441,17	29.117,22
			<i>ENROCAMENTO</i>				
02.08	SICRO-ES	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	94,50	314,18	29.690,01
			<i>ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS</i>				
02.09	SICRO-ES	2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	714,75	212,04	151.555,59
02.10	SICRO-ES	1CUP9	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria (Valas de Bueiros)	m³	1.548,70	17,65	27.334,55
02.11	SICRO-ES	4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m³	387,40	255,85	99.116,29

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Programa Caminhos do Campo



INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia:	ESTRADA MUNICIPAL	
Descrição:	Projeto de Pavimentação do Trecho: Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém	
Localidade	Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES	DATA BASE: ABRIL/2026 (sem desoneração)
Extensão:	2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100)	BDI: 23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	Unid.	CONTRATUAL		
					PREÇO UNIT. (R\$)		
					QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
02.12	SICRO-ES	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	2.168,48	3,95	8.565,49
02.13	SICRO-ES	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	8.218,53	1,67	13.724,94
02.14	SICRO-ES	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.082,26	3,34	3.614,74
			BOCA DE BUEIROS				
02.15	SICRO-ES	0804385	Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais	un	31,00	2.416,12	74.899,72
02.16	SICRO-ES	0705225	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	15.571,25	31.142,50
02.17	SICRO-ES	0705314	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	18.114,36	36.228,72
02.18	SICRO-ES	0705322	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	28.024,33	56.048,66
02.19	SICRO-ES	0804393	Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un	2,00	3.973,51	7.947,02
02.20	SICRO-ES	0804425	Boca normal com alas abertas - BNAA 07 - adaptável em BDTC D = 1,20 m - areia e brita comerciais	un	5,00	8.054,70	40.273,50
			CAIXAS COLETORAS				
02.21	SICRO-ES	2003732	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais	un	1,00	4.881,22	4.881,22
02.22	SICRO-ES	2003738	Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais	un	32,00	6.499,40	207.980,80
			DISSIPADORES				
02.23	SICRO-ES	2003455	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	29,00	1.876,74	54.425,46
			ENTRADAS E DESCIDAS D'ÁGUA				
02.24	SICRO-ES	2003109	Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia e brita comerciais	un	46,00	264,00	12.144,00
02.25	SICRO-ES	2003121	Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais	un	20,00	382,68	7.653,60
02.26	SICRO-ES	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais	m	145,00	477,79	69.279,55
02.27	SICRO-ES	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	173,00	882,71	152.708,83
02.28	SICRO-ES	2003415	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais	m	75,00	1.133,44	85.008,00
02.29	SICRO-ES	2003399	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais	m	63,00	805,08	50.720,04
			DRENO PROFUNDO				
02.30	SICRO-ES	2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	m	2.746,00	176,55	484.806,30
02.31	SICRO-ES	2003919	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	un	2,00	275,81	551,62
02.32	SICRO-ES	2003591	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial	m	503,00	182,24	91.666,72
			SARJETA TRIANGULAR				
02.33	SICRO-ES	2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	5.977,00	61,73	368.960,21
			TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA				
02.34	SICRO-ES	2003097	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais	m	164,00	1.481,31	242.934,84

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Programa Caminhos do Campo



INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia:	ESTRADA MUNICIPAL		
Descrição:	Projeto de Pavimentação do Trecho: Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém		
Localidade	Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES	DATA BASE:	ABRIL/2026 (sem desoneração)
Extensão:	2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100)	BDI:	23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	Unid.	CONTRATUAL		
					PREÇO UNIT. (R\$)		
					QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
			VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE				
02.35	SICRO-ES	2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	2.047,00	138,99	284.512,53
			MEIO FIO DE CONCRETO				
02.36	SICRO-ES	1CUP22	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm e transporte do meio fio	m	6.152,00	108,21	665.707,92
			CANALETA DE CONCRETO				
02.37	SICRO-ES	2003816	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	2.071,00	452,97	938.100,87
			COLCHÃO DRENANTE				
02.38	SICRO-ES	1CUP20	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial - incluso transporte	m³	1.812,07	354,42	642.233,84
			APILOAMENTO MEIO FIO				
02.39	SICRO-ES	4805755	Apiloamento manual	m³	369,12	44,75	16.518,12
			REGULARIZAÇÃO - ENTRADA DE BUEIROS				
02.40	SICRO-ES	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	249,80	9,87	2.465,52
02.41	SICRO-ES	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	374,70	3,95	1.480,06
02.42	SICRO-ES	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.420,11	1,67	2.371,58
02.43	SICRO-ES	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	249,80	3,34	834,33
			CAIAÇÃO				
02.44	SICRO-ES	4915723	Caiação manual com fixador de cal	m²	9.950,40	4,24	42.189,69
02.45	DER-ES	40714	Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação	M2	9.060,72	13,25	120.054,54
	03		PAVIMENTAÇÃO				12.631.917,96
03.01	SICRO-ES	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	55.206,37	2,30	126.974,65
03.02	SICRO-ES	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	8.280,94	426,82	3.534.470,81
03.03	SICRO-ES	1CUP23	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia	m²	47.632,15	173,78	8.277.515,02
03.04	SICRO-ES	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	45.311,97	1,67	75.670,98
03.05	SICRO-ES	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	269.002,55	1,10	295.902,80

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Programa Caminhos do Campo



INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia:	ESTRADA MUNICIPAL		
Descrição:	Projeto de Pavimentação do Trecho: Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém		
Localidade	Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES	DATA BASE:	ABRIL/2026 (sem desoneração)
Extensão:	2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100)	BDI:	23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	Unid.	CONTRATUAL		
					PREÇO UNIT. (R\$)		
					QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
03.06	SICRO-ES	1CUP22	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm e transporte do meio fio (Travamento transversal)	m	2.970,00	108,21	321.383,70
04			SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				2.150.611,51
			SINALIZAÇÃO				
04.01	SICRO-ES	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	6.358,48	36,08	229.413,95
04.02	SICRO-ES	5213405	Pintura de setas e zebraados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	143,36	55,80	7.999,48
04.03	SICRO-ES	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	127,00	352,94	44.823,38
04.04	SICRO-ES	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	18,96	687,38	13.032,72
04.05	SICRO-ES	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	47,00	352,89	16.585,83
04.06	SICRO-ES	5213489	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	6,00	1.111,87	6.671,22
04.07	SICRO-ES	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	240,00	177,74	42.657,60
04.08	SICRO-ES	5219622	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação	un	3.783,00	62,91	237.988,53
			SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA E DE OBRAS				
04.09	SICRO-ES	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	45,00	687,38	30.932,10
04.10	SICRO-ES	5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un	20,00	449,19	8.983,80
04.11	SICRO-ES	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	11.400,00	1,87	21.318,00
			OBRAS COMPLEMENTARES				
04.12	SICRO-ES	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	2.632,00	417,82	1.099.702,24
04.13	SICRO-ES	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	5.236,00	32,88	172.159,68
04.14	SICRO-ES	1CUP1	Realocação de poste	UND	6,00	-	-
04.15	SICRO-ES	1CUP22	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio (Final dos limpa rodas)	m	166,76	108,21	18.045,09
			SERVIÇOS AMBIENTAIS				
04.16	SICRO-ES	4413905	Hidrossemeadura	m²	10.863,82	7,85	85.280,98
04.17	DER-ES	42041	Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento	M	1.909,00	43,19	82.449,71
04.18	SICRO-ES	4413994	Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m	m	40,00	814,18	32.567,20

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Programa Caminhos do Campo



INFORMAÇÕES GERAIS

Rodovia:	ESTRADA MUNICIPAL		
Descrição:	Projeto de Pavimentação do Trecho: Estrada da Gruta - Santa Isabel - Belém		
Localidade	Cachoeiro de Itapemirim/ES e Vargem Alta/ES	DATA BASE:	ABRIL/2026 (sem desoneração)
Extensão:	2,18 km (Etapa 1 - Ramo 0) e 5,40km (Etapa 2 - Ramo 100)	BDI:	23,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	Unid.	CONTRATUAL		
					PREÇO UNIT. (R\$)		TOTAL
					QUANT.	UNITÁRIO	
05			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			401.654,76	
05.01	SICRO-ES	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	36,00	574,38	20.677,68
05.02	DER-ES	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	25,000	71,98	1.799,50
05.03	DER-ES	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	25,000	563,02	14.075,50
05.04	DER-ES	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,000	609,43	12.188,60
05.05	DER-ES	41578	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	24,000	1.542,49	37.019,76
05.06	DER-ES	41579	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	24,000	1.022,21	24.533,04
05.07	DER-ES	41456	Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condicionado , 6 luminárias e 6 janelas de vidro	Mes	24,000	4.597,16	110.331,84
05.08	DER-ES	41580	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	24,000	1.501,09	36.026,16
05.09	DER-ES	41531	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	M2	120,000	755,33	90.639,60
05.10	SICRO-ES	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	400,00	32,88	13.152,00
05.11	DER-ES	41545	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,000	450,98	10.823,52
05.12	DER-ES	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	24,000	438,39	10.521,36
05.13	DER-ES	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	24,000	422,53	10.140,72
05.14	DER-ES	114278	Mobilização e desmobilização de container	un	4,000	2.431,37	9.725,48
06			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES				1.704.980,16
06.01	1CUP0	1CUP0	Administração Local	UND	1,00	1.704.980,16	1.704.980,16
			Obs.: A administração local será paga mensalmente conforme porcentagens apresentadas no cronograma físico-financeiro.				
			TOTAL DO ORÇAMENTO				27.250.516,18

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME

GERENTE FG-GE

GVR - SEAG - GOVES

assinado em 21/09/2026 16:18:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/09/2026 16:18:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por BERNARDO ZAMBON (ANALISTA DO EXECUTIVO - SIR - SEAG - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-1C22QD>