GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO DE ANTEPROJETOS					
Órgão	**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO AQUICULTURA E PESCA - SEAG**				
Obra	**ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO**				
Trecho	**Vila Vieira (Distrito do Café) x Comunidade da Roseira**		Data base:	**SICRO ABRIL/2026 DER/ES FEVEREIRO/2026 REAJ. P/ ABRIL/2026**	
Municípios	**Alegre/ES**		Extensão (km):	**5,40**	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇOS	
				UNITÁRIOS	TOTAIS
1	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS**				
1.1	**ESTUDOS E SONDAGENS**				
1.1.1	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	Und	2,00	1.076,23	2.152,46
1.1.2	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, inclusive pós processamento	Km	5,40	972,08	5.249,24
1.1.3	Levantamento Planialtimétrico Cadastral	ha	27,00	1.034,12	27.921,13
1.1.4	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro	Km	5,40	1.672,50	9.031,47
1.1.5	Nivelamento geométrico, inclusive contranivelamento	Km	5,40	1.760,51	9.506,74
	SUBTOTAL 1.1				**R$ 53.861,04**
2	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA - ESTUDOS, SONDAGENS**				
2.1	**ESTUDO DE TRÁFEGO**				
2.1.1	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD<3000	Dia	7,00	2.262,31	15.836,19
2.1.2	Estudo de Tráfego	Und	1,00	11.153,31	11.153,30
	SUBTOTAL 2.1				**R$ 26.989,49**
2.2	**ESTUDOS GEOTÉCNICOS E TECNOLÓGICOS**				
2.2.1	Estudos Geológicos e Geotécnicos para Anteprojeto de Pavimentação	Km	5,40	10.505,20	56.728,07
2.2.2	Sondagem a Trado Mecanizado	m	20,00	120,01	2.400,20
	SUBTOTAL 2.2				**R$ 59.128,27**
2.3	**ESTUDOS HIDROLÓGICOS**				
2.3.1	Estudos Hidrológicos para anteprojeto de pavimentação de rodovias	Km	5,40	2.141,63	11.564,81
	SUBTOTAL 2.3				**R$ 11.564,81**
2.4	**ESTUDOS AMBIENTAIS**				
2.4.1	Estudos Ambientais em rodovias com extensão de até 10 km	Und	1,00	6.009,33	6.009,32
	SUBTOTAL 2.4				**R$ 6.009,32**
3	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS**				
3.1	**PROJETOS**				
3.1.1	Anteprojeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	Km	5,40	632,24	3.414,10
3.1.2	Anteprojeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	Km	5,40	896,29	4.839,93
3.1.3	Anteprojeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	Km	5,40	1.622,46	8.761,27
3.1.4	Anteprojeto de Pavimentação para implantação de rodovias em pista simples	Km	5,40	939,15	5.071,42
3.1.5	Anteprojeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	Km	5,40	543,30	2.933,80
3.1.6	Anteprojeto de Obras Complementares em rodovias	Km	5,40	482,38	2.604,86
	SUBTOTAL 3.1				**R$ 27.625,38**
4	**IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRAFICOS**				
4.1	Impressão e serviços gerais do Anteprojeto Final de Engenharia	Und	2,00	171,60	343,19
	SUBTOTAL 4.1				**R$ 343,19**
5	**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**				
5.1	Elaboração e Entrega do Estudo Viabilidade Técnica	Und	1,00	16.155,06	16.155,06
	SUBTOTAL 5.1				**R$ 16.155,06**
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				**R$ 201.676,56**

2026-3ZZLGF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/08/2026 14:18 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 03/08/2026 14:18:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/08/2026 14:18:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENEE LAURET COSME (GERENTE FG-GE - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-3ZZLGF